

## Przedmiar robót - branża drogowa

## Przebudowa ulic Sienkiewicza i Plutonowej w Mrągowie wraz z infrastrukturą techniczną

Lp	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 2010	km	0,67
2	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	2877,19
3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	m2	3628,00
4	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe		
		usunięcie istniejącego oznakowania	szt	8,00 zł
		nawierzchnia betonowa gr. śr.15cm	m2	422,00
		nawierzchnia z kostki betonowej	m2	68,00
		nawierzchnia z płyt chodnikowych	m2	897,00
		nawierzchnia z trylinki	m2	11,00
		krawężniki	m	1295,00
		obrzeża	m	385,00
		betonowe schody terenowe	m3	3,50
		ogrodzenie z siatki na cokole betonowym 0,2x0,3m	m	115,00
		murek betonowy 0,2x0,3m	m	59,00
podbudowa z tłucznia gr. śr. 8cm	m2	2205,00		
podbudowa betonowa gr. śr. 15cm	m2	1025,00		
5	D-01.03.00	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS	m	386,00
Roboty ziemne				
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów ( z wywiezieniem nadmiaru)	m3	1229,80
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów (materiał pozyskany z wykopów)	m3	226,10
8	03.02.01a	Regulacja pionowa studni podziemnych	szt	9,00
Podbudowy				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
		jezdnia	3370,00	
		parkingi /miejsca postojowe	670,00	m2
		chodnik	3000,00	
		zjazdy	360,00	
10	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 C50/30 gr 22cm		
		jezdnia	3370,00	m2
		parkingi /miejsca postojowe	670,00	
		zjazdy	360,00	
11	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 C50/30 gr 15cm		
		chodnik	3000,00	m2
Nawierzchnie				
12	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca gr. 8cm w tym skropienie	m2	3370,00
13	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr. 4cm w tym skropienie	m2	3370,00
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem piaskowej 1:4 gr. 4 cm		
		parkingi /miejsca postojowe	670,00	m2
		chodnik	3000,00	
		zjazdy	360,00	
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
15	D-07.01.01	Oznakowanie poziome (wg docelowej org ruchu)	m2	112,82
16	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe (wg docelowej org ruchu)	szt.	25,00
17	D-07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych		
		bariery zabezpieczające ruch pieszych	m	18,00
		słupki blokujące	szt	2,00
Elementy ulic				
18	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
		15x30cm	m	925,00
		15x22cm	m	695,00
19	D-08.01.01b	Betonowe obrzeża chodnikowe		
		8x30cm	m	972,00
		12*30cm	m	225,00
Roboty wykończeniowe				
20	D-06.01.01	Zieleńce - wyprofilowanie, rozplantowanie 10cm warstwy humusu, obsianie trawą.	m2	1070,30