

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4511000 0-1		Roboty wyburzeniowe			
1	d.1 analiza indywidualna	K-1	Rozebranie fundamentów poniżej terenu. Wyszczególnienie robót: 1. Odkopanie murów bez względu na rodzaj gruntu. 2. Wyrobienie skarpy o bezpiecznym nachyleniu. 3. Rozebranie murów, słupów i fundamentów. 4. Usunięcie na zewnątrz budynku gruzu . 5. Zasypanie wykopów po rozebranych fundamentach. 6. Dowieszenie brakującej ziemi 98.00*2.50	m ³ m ³	 245.000	
					RAZEM	245.000
2	d.1 analiza indywidualna	K-1	Rozebranie konstrukcji żelbetowych obiektu Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych. 2. Rozebranie elementów konstrukcji żelbetowych 3. Przecięcie ręczne zbrojenia. 4. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia. 5. Rozbicie oddzielnych brył betonowych i żelbetowych przy użyciu klinów i młotów z odrzuceniem gruzu i zbrojenia. 6. Usunięcie gruzu . 98.00*1.50*0.30	m ³ m ³	 44.100	
					RAZEM	44.100
3	d.1 KNR 4-04 1103-05	K-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km poz.1*0.30+poz.2	m ³ m ³	 117.600	
					RAZEM	117.600
4	d.1 analiza indywidualna	K-1	Opłata za składowanie gruzu poz.3*2.0	t t	 235.200	
					RAZEM	235.200
2	4542116 0-3		Trzepak i ławeczka gospodarcza			
5	d.2 KNR-W 2-01 0308-05	K-1	Wykopanie dołów o powierzchni głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) 2	dół. dół.	 2.000	
					RAZEM	2.000
6	d.2 KNR-W 2-01 0308-01	K-1	Wykopanie dołów o powierzchni głębokości do 0.4 m (kat. gruntu I-II) 2	dół. dół.	 2.000	
					RAZEM	2.000
7	d.2 KNR 2-02 0203-01	K-2	Stopy fundamentowe betonowe, B15 0.60*0.40*0.40*2 0.60*0.30*0.30*2	m ³ m ³ m ³	 0.192 0.108	
					RAZEM	0.300
8	d.2 KNR 2-02 1220-02	K-7	Trzepak, podwojny -dostawa i montaż wg opisu i zestawienia w PT (56,45 kg) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
9	d.2 analiza indywidualna	K-7	Ławeczka gospodarcza wg opisu i zestawienia w PT - 37,26 kg 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	4540000 0-1		Ostona śmietnikowa			
10	d.3 analiza indywidualna	A-10	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej - systemowa wg opisu w PT na 6 kontenerów (wym 4,5*4,0 m w konstrukcji lekkiej stalowej ocynkowanej, ściany z blachy perforowanej, dach z blachy trapezowej) 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000