

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
SST Z 01.02.02. Mała architektura ogrodowa					
1	CPV 45233293-9	Elementy małej architektury ogrodowej			
1.1	WYC. WYK.	Zakup, dowóz i montaż ławek stałych z oparciem 5,000	szt. szt.	 5,000	 5,000
1.2	WYC. WYK.	Zakup, dowóz i montaż koszy do śmieci 3,000	szt. szt.	 3,000	 3,000
SST Z 01.02.03. Urządzenie i pielęgnacja terenów zieleni					
2	CPV 77310000-6	Urządzenie terenów zieleni			
2.1	KNR 2-21 0101-0100	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci.Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 898*0,001	m3 m3	 0,898	 0,898
2.2	KNR 2-21 0101-0400 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1,0 km 0,898	m3 m3	 0,898	 0,898
2.3	KNR 2-21 0101-0500 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń ciągnikiem kołowym z przyczepą, dodatek za dalsze 0,5 km na odległość do 5 km Krotność=8,00 0,898	m3 m3	 0,898	 0,898
2.4	KNR 2-21 0207-0200	Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III (898-58)*0,6/10000	ha ha	 0,050	 0,050
2.5	KNR 2-21 0202-0100	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim nie zadarnionym 898-58-500	m2 m2	 340,000	 340,000
2.6	KNR 2-21 0202-0900	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 nie zadarnionym 58,000	m2 m2	 58,000	 58,000
2.7	wyc. wyk.	Zakup ziemi urodzajnej na trawniki oraz do wypełnienia dołów pod drzewa i krzewy 898*0,1+17,05	m3 m3	 106,850	 106,850
2.8	KNNR 1 0205-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III. Dowóz ziemi urodzajnej. 106,850	m3 m3	 106,850	 106,850
2.9	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5- 10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Dowóz z odległości do 15 km. Krotność=14,00 106,850	m3 m3	 106,850	 106,850
2.10	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim (898-58)*0,1	m3 m3	 84,000	 84,000
2.11	KNR 2-21 0218-0600	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem,na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 58*0,1	m3 m3	 5,800	 5,800
2.12	KNR 2-21 0311-1000	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o śr.i gł.1,0/0,7 m do połowy głębok.,ziemia urodzajna wraz z pielęgnacją zgodnie z projektem budowlanym i SST 16,000	szt. szt.	 14,000	 14,000

2.13	KNR 2-21 0308-0900	Sadzenie drzew liśc.form natur.na skarpach o nachyl.większym od 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr.i gł.0,7m do połowy głęb.,ziemia urodzajna wraz z pielęgnacją zgodnie z projektem budowlanym i SST 9,000	szt. szt.	 9,000	9,000 181,000
2.14	KNR 2-21 0302-0800	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości,ziemia urodzajna śr.i gł.0,5 m wraz z pielęgnacją zgodnie z projektem budowlanym i SST 181,000	szt. szt.	 181,000	181,000 121,000
2.15	KNR 2-21 0209-0100 analogia	Ręczne kompostu z kory o grubości średnio 5 cm na terenie płaskim 121,000	m2 m2	 121,000	121,000 9,000
2.16	KNR 2-21 0209-0500 analogia	Ręczne rozrzucenie kompostu z kory o grubości średnio 5 cm na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 9,000	m2 m2	 9,000	9,000 719,000
2.17	KNR 2-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem i pielęgnacją zgodnie z projektem budowlanym i SST. Grunt kat.III 719,000	m2 m2	 719,000	719,000 49,000
2.18	KNR 2-21 0402-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem i pielęgnacją zgodnie z projektem budowlanym i SST. Kategoria gruntu III 49,000	m2 m2	 49,000	49,000