

PRZEDMIAR ROBÓT					
Branża sanitarna					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
KD1.1	45111000-8	D-02.01.01S	Wykonanie wykopów	m³	940,43
KD1.2	45112100-6	D-02.03.01S	Wykonanie nasypów	m³	940,43
KD1.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
KD1.3.1			Demontaż sieci kanalizacyjnych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	25,00
KD1.3.2			Regulacja elementów istniejących	kpl.	8,00
KD1.3.3			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	1,00
KD1.3.4			Kanały z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 200 mm	m	68,00
KD1.3.5			Kanały z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 300 mm	m	230,00
KD1.3.6			Studnie rewizyjne DN1200	stud.	12,00
KD1.3.7			Studnie kanalizacyjne śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl	14,00
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ					
G1.1	45111000-8	D-02.01.01S	Wykonanie wykopów	m³	151,56
G1.2	45112100-6	D-02.03.01S	Wykonanie nasypów	m³	151,56
G1.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
G1.3.1			Demontaż sieci gazowych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	80,00
G1.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	4,00
G1.3.3			Sieci gazowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m	18,00
G1.3.4			Sieci gazowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 180 mm	m	79,00