

Znak: OPZ.271.9.2017

Mrągowo, dnia 02.06.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi w ulicy Widok wraz z infrastrukturą techniczną.”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić kostkę betonową o poniższych parametrach:

Nawierzchnia jezdni: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia zjazdów: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia chodników: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia utwardzonego pobocza: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

Odpowiedź

Należy wycenić kostkę betonową o poniższych parametrach:

Nawierzchnia jezdni: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia zjazdów: kostka czerwona, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia chodników: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia utwardzonego pobocza: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

Pytanie 2

Proszę o podanie miejsca (ilości km do przewozu), w którym należy złożyć materiały z rozbiórki wraz z podaniem orientacyjnej ilości tych materiałów.

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty powinien skalkulować przewóz materiałów z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 5 km. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usuwa z budowy/utylizuje we własnym zakresie. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział IV pkt. 4) Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz **dokonać pomiarów i oględzin** obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów geowłókniny do umocnienia skarp (poz. 21 przedmiaru robót drogowych)

Odpowiedź

Należy zastosować geowłókninę o minimalnych parametrach:

6/6,5	Wytrzymałość na rozciąganie kN/m
60/60	Wydłużenie %
1,1	Przebiecie (CBR) kN
40	Przebiecie dynam. mm
100	Przepuszczalność mm/s
100	Wielkość porów μm

Pytanie 4

Proszę o określenie czy przy wykonywaniu regulacji istniejącego uzbrojenia włązy, wpusty itd. należy wymienić na nowe czy dokonać regulacji istniejących?

Odpowiedź

Należy wykonać regulację elementów istniejących.

Pytanie 5

Poz. 35 przedmiaru robót drogowych: remont elementów oporowych w km 0+239 strona lewa, 0+288 strona lewa – proszę o podanie szczegółów wykonania remontu wraz z podaniem ilości tych robót (m², mb).

Odpowiedź

Należy wykonać z prefabrykowanych elementów oporowych typu L. Wycenę przyjąć jako komplet za wykonanie prac związanych z remontem elementów oporowych w danej lokalizacji.

Pytanie 6

Poz. 36 przedmiaru robót drogowych: remont istniejących schodkowań w obrębie remontowanego utwardzenia terenu – proszę o podanie szczegółów wykonania remontu wraz z podaniem ilości tych robót (m², mb).

Odpowiedź

Schodkowania wykonać zgodnie z rysunkiem 4.0 używając obrzeży betonowych, należy zachować istniejącą odległość pomiędzy schodkami. Przyjąć cenę za wykonanie jednego schodka na całej szerokości utwardzenia.

Pytanie 7

Poz. 41 przedmiaru robót drogowych wykonanie nasadzeń zastępczych: róża pomarszczona, pojemnikowana C3, rozkrzewiona (min 3 pędy) na terenie miasta Mrągowo, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – proszę o podanie ilości krzewów w jednostce miary „sztuka”.

Odpowiedź

Korekta przedmiaru w tym zakresie została dokonana przez Zamawiającego i umieszczona na BIPie w dniu 19 maja 2017r.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, że studnie kanalizacji deszczowej należy wycenić z pierścieniem odciążającym.

Odpowiedź

Studnie kanalizacji deszczowej należy wycenić z pierścieniem odciążającym.

Pytanie 9

Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na wbudowanie studni betonowych o poniższych parametrach: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150 - są to parametry powszechnie stosowane przy produkcji studni. Według specyfikacji mają to być studnie o nasiąkliwości do 4%, beton C40/50, W8 – uzyskanie tych parametrów wiąże się z większym kosztem wykonania studni. Naszym zdaniem dla warunków niniejszego zadania w zupełności wystarczą parametry: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kręgów studni łączonych na uszczelki o parametrach: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150

Pytanie 10

Proszę określenie czy zakres zamówienia obejmuje rozbiórki oraz odtworzenia ogrodzeń? Jeśli tak proszę o podanie szczegółów.

Odpowiedź

Dokumentacja nie przewiduje kolizji istniejących ogrodzeń z robotami budowlanymi. W razie zaistnienia kolizji Zamawiający wystąpi do właściciela ogrodzenia o jego przestawienie poza granice pasa drogowego.

Pytanie 11

Proszę o określenie czy przy zasypie wykopów kanalizacji deszczowej należy wykonać wymianę gruntu czy wykopy zasypać gruntem rodzimym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie zasypu z gruntu rodzimego o ile będzie on spełniał wymagania SST

Pytanie 12

Proszę o wskazanie miejsca wykonania demontażu sieci kanalizacji deszczowej oraz określenie czy demontaż dotyczy kanału czy również studni i wpustów (jeśli studnie i wpusty również wchodzą w zakres demontażu proszę o podanie ilości elementów)

Odpowiedź

Należy zdemontować dwa wpusty istniejące wraz z odcinkami rurociągów w rejonie skrzyżowania z ul. Os. Medyk.

Pytanie 13

Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na wbudowanie płyt żelbetowych dla wpustów deszczowych o poniższych parametrach: beton C35/45 - są to parametry powszechnie stosowane przy produkcji tych elementów. Według specyfikacji mają to płyty żelbetowe wykonane z betonu C40/50 – uzyskanie tych parametrów wiąże się z większym kosztem wykonania studni. Naszym zdaniem dla warunków niniejszego zadania w zupełności wystarczą płyty wykonane z betonu C35/45.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt żelbetowych dla wpustów deszczowych wykonanych z betonu C35/45.

Pytanie 14

Według SST branży drogowej wskaźnik zagęszczenia koryta $I_s=1,00$, wg SST branży sanitarnej wskaźnik zagęszczenia dla zasypu kanalizacji deszczowej $I_s=1,02$. Proszę o określenie czy Zamawiający dopuści wskaźnik zagęszczenia dla zasypu kanalizacji deszczowej $I_s=1,00$ (jeśli Zamawiający nie wyrazi takiej zgody wykonanie robót ziemnych będzie wymagało na całości prac wymiany gruntu).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wskaźnik zagęszczenia dla zasypu kanalizacji deszczowej $I_s=1,00$.

Pytanie 15

Proszę o określenie czy poz. nr KD1.3.2 (przedmiar robót branży sanitarnej) określa ten sam zakres prac co pozycja nr 33 (przedmiar robót branży drogowej).

Odpowiedź

Nie. Są to inne zakresy prac.

Pytanie 16

Proszę o potwierdzenie, że w miejscu robót rozbiórkowych – plan zagospodarowania – remont utwardzonego pobocza (legenda kolor błękitny) należy wykonać taką samą konstrukcję i nawierzchnię jak dla chodnika –brak ilości dla tych robót w przedmiarze (ok. 142 m²)

Odpowiedź

Należy wykonać taką samą konstrukcję jak dla chodnika.

W przedmiarze robót dodano pozycje nr : 13, 17, 21, 34.

Pytanie 17

Według projektu inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem:

Karczowanie drzew wolno przeprowadzać jedynie poza okresem lęgowym ptactwa. Ustawa o ochronie przyrody i rozporządzenie ministra środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, wprowadza w stosunku do tych zwierząt zakazy: „niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, mrowisk [...] umyślnego płoszenia”, zezwalając jedynie na usuwanie gniazd ptasich z terenów zielonych w okresie od 15 października do 1 marca. Proszę o informację czy w związku z powyższym wycinka drzew została już przeprowadzona przez Zamawiającego i nie należy ujmować jej w wycenie? Biorąc pod uwagę powyższe informacje Wykonawca nie będzie w stanie wyciąć drzew w terminie na to zezwalającym bez opóźnień w wykonaniu zamówienia.

Odpowiedź

Wycinę drzew Wykonawca powinien ująć w wycenie.

Umieszczone w dokumentacji obostrzenia dotyczą sytuacji, gdy w wycinanym drzewostanie zaistnieje fakt odbywania lęgów ptaków gatunków prawnie chronionych. Przeprowadzone w trakcie procedury uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją

ogłędziny nie potwierdziły obecności gniazd na drzewach przewidzianych do usunięcia. Wobec powyższego zacytowane w pytaniu przepisy nie mają zastosowania.

Pytanie 18

Według umowy:

Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ, zachowując identyczną kolejność pozycji.

Biorąc pod uwagę fakt iż w zamówieniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe prosimy o modyfikację zapisu tak aby Wykonawca mógł modyfikować załączony przedmiar (ilości, opisy, jak również dodawać nowe pozycje) - nie wszystkie prace obejmujące zakres zamówienia zostały zawarte w przedmiarze (np. wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza ok. 142 m2).

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu **jest przede wszystkim projekt budowlany**. Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar drogowy (patrz odpowiedź do pytania nr 16) i nie dopuszcza jego modyfikacji.

W związku z zapytaniami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienia:

1. SIWZ Nr OPZ.271.9.2017 w dziale XIII ust. 4 zapis z:

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.06.2017r. godz. 11:00” na „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.06.2017r. godz. 11:00”.

2. SIWZ Nr OPZ.271.9.2017 w dziale XIII ust. 5 zapis z:

„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo do dnia 05.06.2017r. do godz. 10:30” na „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo do dnia 07.06.2017r. do godz. 10:30”.

2. SIWZ Nr OPZ.271.9.2017 w dziale XIII ust. 7 zapis z:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2017r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo” na „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo”.

G.W./M.K.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Tomasz Witkiewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA