

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Mrągowie - Etap II

Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6.00
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
1.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	800,00
1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	800,00
1.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
1.3.1			Regulacje i naprawa elementów istniejących	kpl.	7,00
1.3.2			Podłączenie do sieci istniejącej	kpl.	1,00
1.3.3			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 200 mm	m	31,00
1.3.4			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 315 mm	m	322,00
1.3.5			Studnie rewizyjne DN1200	stud.	13,00
1.3.6			Studnie wpustowe DN500	stud.	10,00