

Przedmiar robót					
Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Mrągowie - Etap II					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,28
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	280,00
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	
5			- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i obramowaniem	m ²	744,34
6			- rozbiórka nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych wraz z podbudową i obramowaniem	m ²	72,30
7			demontaż barier drogowych	mb	69,00
*	45111000	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	
*		D-04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	—	
10			- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 46 cm	m ³	794,9
*		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	
12			- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 (60% ziaren przekruszonych) (jezdnia główna, zjazdy, ciąg pieszo - jezdny, ciąg pieszy) gr.20cm	m ²	841,9
*		D.04.05.01	Podbudowa lub ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem	—	
14			- warstwa ulepszonego podłoża: kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2.5 MPa gr.15cm (jezdnia główna, zjazdy, ciąg pieszy, ciąg pieszo - jezdny, wysepki)	m ²	794,9
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
			Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	
18			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (ciąg pieszo - jezdny)	m ²	245,60
19			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (ciąg pieszy)	m ²	549,5
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
23			-humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m ²	614,00
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
4			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	4,00
27			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	1,00
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	
28			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	267,20
29			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	244,30
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	
30			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	40,50
*			Roboty dodatkowe	—	
31			- wymiana progów zwalniających	szt.	1,00
32			- odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni asfaltowej (obszar skrzyżowania z ul. Giżycka) po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej	kpl	1,00