

Znak: OPZ.271.12.2017

Mrągowo, dnia 18.07.2017 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie inwestycji pt. „Przebudowa drogi w ulicy Ogrodowej w Mrągowie”

#### **ZAWIADOMIENIE**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

##### **Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić kostkę betonową o poniższych parametrach:

Ciąg pieszo-jezdny, ciąg pieszy, zjazdy - kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm

##### **Odpowiedź:**

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm, gr. 8 cm

Nawierzchnia zjazdów: kostka czerwona, fazowana o wym. 10x20 cm, gr. 8 cm

Nawierzchnia chodników: kostka szara, fazowana o wym. 10x20 cm, gr. 8 cm

##### **Pytanie 2**

Proszę o określenie co należy zrobić z materiałami nawierzchni betonowych z rozbiórki oraz czyją własnością one się stają po demontażu.

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami projektu umowy przedmiot zamówienia obejmuje także usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.)

##### **Pytanie 3**

Proszę o określenie czy przy wykonywaniu regulacji istniejącego uzbrojenia włązy, wpusty itd. należy wymienić na nowe czy dokonać regulacji istniejących?

##### **Odpowiedź:**

Należy dokonać regulacji istniejących elementów.

##### **Pytanie 4**

Według umowy:

Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ, zachowując identyczną kolejność pozycji.

Biorąc pod uwagę fakt iż w zamówieniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe prosimy o modyfikację zapisu tak aby Wykonawca mógł modyfikować załączony przedmiar (ilości, opisy, jak również dodawać nowe pozycje) - nie wszystkie prace obejmujące zakres zamówienia zostały zawarte w przedmiarze.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji przedmiaru.

##### **Pytanie 5**

Proszę o potwierdzenie, że studnie kanalizacji deszczowej na całym zakresie (ciąg pieszo-jezdny oraz ciąg pieszy) należy wycenić z pierścieniem odciążającym.

##### **Odpowiedź:**

Wszystkie studnie położone w ciągach komunikacyjnych, po których odbywa się ruch pojazdów należy wyposażyć w pierścień odciążający. Poza jezdnią nie montować pierścieni odciążających.

**Pytanie 6**

Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na wbudowanie studni betonowych o poniższych parametrach: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150 - są to parametry powszechnie stosowane przy produkcji studni. Według specyfikacji mają to być studnie o parametrach: beton C40/50 – uzyskanie tych parametrów wiąże się z większym kosztem wykonania studni. Naszym zdaniem dla warunków niniejszego zadania w zupełności wystarczą parametry: beton C35/45

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie kręgów studni łączonych na uszczelki o parametrach: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150.

**Pytanie 7**

Proszę określić czy zakres zamówienia obejmuje rozbiórki oraz odtworzenia ogrodzeń? Jeśli tak proszę o podanie szczegółów.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja nie przewiduje kolizji istniejących ogrodzeń z robotami budowlanymi. W razie zaistnienia kolizji Zamawiający wystąpi do właściciela ogrodzenia o jego przestawienie poza granice pasa drogowego.

**Pytanie 8**

Proszę o określenie czy przy zasypie wykopów kanalizacji deszczowej należy wykonać wymianę gruntu czy wykopy zasypać gruntem rodzimym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie zasypu z gruntu rodzimego o ile będzie on spełniał wymagania SST.

**Pytanie 9**

Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na wbudowanie płyt żelbetowych dla wpustów deszczowych o poniższych parametrach: beton C35/45 - są to parametry powszechnie stosowane przy produkcji tych elementów. Według specyfikacji mają to być płyty żelbetowe wykonane z betonu C40/50 – uzyskanie tych parametrów wiąże się z większym kosztem wykonania studni. Naszym zdaniem dla warunków niniejszego zadania w zupełności wystarczą płyty wykonane z betonu C35/45.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie płyt żelbetowych dla wpustów deszczowych wykonanych z betonu C35/45.

**Pytanie 10**

Według SST branży drogowej wskaźnik zagęszczenia koryta  $I_s=1,00$ , wg SST branży sanitarnej wskaźnik zagęszczenia dla zasypu kanalizacji deszczowej  $I_s=1,02$ . Proszę o określenie czy Zamawiający dopuści wskaźnik zagęszczenia dla zasypu kanalizacji deszczowej  $I_s=1,00$  (jeśli Zamawiający nie wyrazi takiej zgody wykonanie robót ziemnych będzie wymagało na całości prac wymiany gruntu).

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się doprowadzenie wskaźnika zagęszczenia do  $I_s=1,00$ .

**Pytanie 11**

Wg dokumentacji projektowej branży sanitarnej: „We wszystkich studniach zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych (nawierzchnie asfaltowe) należy wymienić górny krąg nastudzienny wraz z pokrywą nastudzienną” – czy w ciągach z kostki betonowej również należy dokonać takiej wymiany? Jeśli tak proszę o potwierdzenie, że należy również zamontować pierścień odciążający oraz o podanie średnic i ilości studni.

**Odpowiedź:**

Wymiany należy dokonać we wszystkich studniach położonych w zakresie opracowania. Wszystkie studnie należy wyposażyć w pierścien odciążający. Ilość elementów przewidzianych do remontu podano w przedmiarze robót

**Pytanie 12**

Z uwagi na bardzo duże utrudnienia wykonania prac ziemnych z powodu braku miejsca na odkład urobku (konieczny jest odwóz), braku możliwości przejazdu pojazdów budowy całą długością drogi (na zakrętach sprzęt budowlany nie przejedzie), bliskością ogrodzeń oraz słupów oświetleniowych zwracamy się prośbą o podział robót ziemnych na roboty wykonywane mechanicznie oraz roboty wykonywane ręcznie – duża ilość prac będzie musiała być wykonana ręcznie oraz o dodanie pozycji w przedmiarze na zabezpieczenie słupów oświetleniowych na czas robót.

**Odpowiedź:**

W trakcie robót ziemnych oraz przy zabezpieczaniu istniejącej infrastruktury technicznej wykonawca powinien postępować zgodnie zapisami projektu budowlanego, wykonawczego, uzgodnień branżowych, zapisów SST, planem BIOZ, wymaganiami określonymi w warunkach technicznych, uzgodnieniach, normach i szczegółowych przepisach.

**Pytanie 13**

Odtworzenie nawierzchni zjazdu na ul. Giżycką oraz nawierzchni ul. Giżyckiej po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej – proszę o określenie parametrów i rodzaju podbudowy oraz nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Wykonać zgodnie z projektem podstawowym.

**Pytanie 14**

Proszę o określenie czy włązy na studniach kanalizacji deszczowej mają być z logo czy bez?

**Odpowiedź:**

Włązy na studniach kanalizacji deszczowej wykonać z logo wg załączonego wzoru.

**Pytanie 15**

Proszę o określenie oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru – czy w zakresie zamówienia należy wykonać wycinkę lub przycinanie drzew?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa nie zakłada kolizji z istniejącą zielenią.

**Pytanie 16**

Proszę o określenie oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru – czy w zakresie zamówienia należy wykonać wycinkę krzewów?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa nie zakłada kolizji z istniejącą zielenią.

**Pytanie 17**

Czy w zakresie zamówienia należy zapewnić nadzór ORANGE?

**Odpowiedź:**

Należy postępować zgodnie z uzgodnieniem Orange, które jest częścią projektu budowlanego.

**Pytanie 18**

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej uzgodnienia branżowego z ENERGA SA oraz uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie.

**Odpowiedź:**

Uzgodnienia w załączeniu.

**Pytanie 19**

Proszę o potwierdzenie, że w ciągu pieszo-jezdnym należy zamontować włązy 45T, natomiast w ciągu pieszym włązy 25T.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza - w ciągu pieszo-jezdnym należy zamontować włązy 45T, natomiast w ciągu pieszym włązy 25T.

**Pytanie 20**

Proszę o określenie jaki rodzaj wpustów żeliwnych należy zamontować: wpusty pełne (wg SST), wpusty z kołnierzem  $\frac{3}{4}$  czy wpusty krawężnikowo-jezdniowe.

**Odpowiedź:**

Należy montować wpusty pełne.

**Pytanie 21**

Proszę o informację co należy zrobić ze zdemontowanymi barierami stalowymi – zutylizować?

**Odpowiedź:**

Pozyskane z rozbiórki elementy metalowe Wykonawca zobowiązany jest oddać do skupu złomu, przedstawić Zamawiającemu dowód sprzedaży oraz przelać na konto Zamawiającego kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu.

**Pytanie 22**

Proszę o określenie czy próg zwalniający należy wykonać z kostki betonowej czy jako prefabrykowany element montowany na nawierzchni?

**Odpowiedź:**

Próg zwalniający wykonać z kostki betonowej.

**Pytanie 23**

Przedmiar robót branży sanitarnej poz. 1.3.1. Regulacja i naprawa elementów istniejących – proszę o wskazanie jakie to typy elementów oraz jaka naprawa jest wymagana – jakie roboty wykonawca powinien wycenić w tej pozycji.

**Odpowiedź:**

Zawartość pozycji opisuje SST D-03.02.01.

**Pytanie 24**

Czy nawierzchnię z kostki betonowej (zjazd od strony ul. Wileńskiej w ul. Ogrodową) wykonawca będzie musiał przełożyć aby dostosować się do rzędnych nowoprojektowanej nawierzchni?

**Odpowiedź:**

Tak. Należy wykonać przełożenie kostki. Zamawiający dodaje do przedmiaru drogowego związaną z tym pozycję.

Jednocześnie Zamawiający informuje o dodaniu do przedmiaru drogowego poniższych pozycji:

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
33			Montaż poręczy-bariery z rur ocynkowanych fi 50 mm, malowanych na kolor szary, wysokości 110 cm wg wzoru i w lokalizacji barier przeznaczonych do demontażu	mb	69,00
34			Przełożenie kostki betonowej na jeździe z ul. Wileńskiej w zakresie dostosowania do nowoprojektowanej niwelety ul. Ogrodowej	kpl.	1,00

G.W.

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Tomasz Warkowicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA