

ZAŁ. NR 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ		
Element	Ilość	jedn.
Trójnik preizolowany prostopadły 45° - rura główna DN65/140, odgałęzienie DN32/110	2	szt.
Rura preizolowana DN32/110 L=6m	12	szt.
Rura preizolowana DN32/110 L=12m	4	szt.
Kolano preizolowane 90° DN32/110	14	szt.
Kolano preizolowane 90°wej ściowe DN32/110	2	szt.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową średnica 140	4	kpl.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową średnica 110	40	kpl.
Mufa końcowa średnica 110	2	kpl.
Pierścień uszczelniający średnica 110	2	szt.
Końcówka termokurczliwa średnica 110	2	szt.
puszka końcowa	2	szt.
puszka łączna	1	szt.
łącznik uziemienia	2	szt.
kabel wielożyłowy (5x0,75mm ²) 2m	2	szt.
łącznik zaciskowy	2	szt.
rękaw termokurczliwy	4	szt.
mastyka uszczelniająca	1	kpl.
kabel monitorujący sieci ciepłej typu XzTKMZpw 3x2x0,8	150	m
rura ochronna Arot Ø32	69	m